«Погоджено»
Заступник керівника
Департаменту з ЄМО
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
Біатов С.П.

«___» _____ 2026 рік.

«Стверджую»
Директор
ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ДНІПРОВСЬКЕ»
Р.В. Хавренков

«11» 02 2026 рік.

Погоджено: Наумов Є.М.
10.02.2026р.

Технічне завдання

на закупівлю робіт з виконання ремонту редукторів ланцюгового перевантажувача КСП 32.25.04.327, КСП 32.25.04.327-01 для ПСП «ШУ ДНІПРОВСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ» у 2026 році

(найменування об'єкта закупівлі)

До підготовки тендерної пропозиції учасник має право:

- ознайомитись з дефектним актом/проектом/обсягами робіт (послуг);
- відвідати та оглянути об'єкт робіт (послуг) та отримати під свою відповідальність усі відомості, необхідні йому для підготовки тендерної пропозиції.

Усі необхідні відомості під час підготовки тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника: заступник. головного механіка – Красюк М.О. моб.тел 050-915-00-08

Опис об'єкта виконання робіт (послуг):

Розташування об'єкту: ПСП «ШУ ДНЕПРОВСКОЕ»
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ».
Адреса: вул. Садова 106, с. Шахтарське Дніпропетровської обл. Павлоградського р-ну,

Основні характеристики об'єкта: редукторів ланцюгового перевантажувача КСП 32.25.04.327(-01) прохідницького комбайна КСП32

Роботи повинні вестись із матеріалів: Підрядника

Період виконання робіт (послуг): згідно з заявкою.

Термін гарантії – не менше: 12 місяців з дня введення в експлуатацію

Кваліфікаційні вимоги:

1. Наявність дозволу Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки з переліком робіт: *ремонт гірничошахтного обладнання*

(зазначити перелік робіт)

2. Наявність додаткової технологічної документації: *ремонтної документації, методики випробувань відремонтованого обладнання, технології ремонту*

3. Наявність кваліфікованих спеціалістів ВТК;

4. Наявність спеціалізованої ремонтної бази, необхідного технологічного обладнання, інструментів та виробничих потужностей, а також стендів для проведення випробувань обладнання.

У складі тендерної пропозиції учасник має надати: договірну ціну

Склад видів та обсягів робіт:

№ п/п	Найменування робіт	Кількість	Примітка
1	Роботи виконувати відповідно до вимог ремонтної документації з обов'язковим проведенням випробувань, згідно з наявною на підприємстві методикою випробувань.	100%	
2	Погодження акта дефектації із замовником.	100%	
3	Виконує ремонтні роботи у погоджені із замовником та встановлені терміни.	100%	
4	Очищення зовнішньої поверхні корпусу редуктора, усунення деформацій.	100%	
5	Відновлення посадкових місць підшипників у корпусних деталях редуктора, відновлення елементів з'єднання до номінальних розмірів.	100%	
6	Заміна всіх комплектуючих кінематичної схеми редуктора на нові. Марка сталі шестерної групи повинна відповідати марці сталі заводу – виробнику або марці сталі вказаної в ремонтній документації Підрядника.	100%	
7	Заміна кришок та склянок на нові.	100%	
8	Заміна підшипників кочення по вузлах згідно з конструкторською документацією заводу виробника.	100%	
9	Заміна ущільнюючих елементів та кріпильних деталей на нові.	100%	
11	Обробка корпусу редуктора антикорозійним покриттям згідно з ГОСТ 9.014-78	100%	
12	Повернути Замовнику не ремонтно-придатні деталі згідно з актом дефектації.	100%	
13	Пристрій та робота обладнання після проведення ремонту повинні відповідати посібнику з експлуатації та конструкторської документації.	100%	
14	Проведення, спільно із замовником, приймально-здавальних випробувань. Проведення випробувань підтвердити актом.		
15	Гарантія на відремонтоване обладнання 12 місяців із моменту введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту підписання актів виконаних робіт.		
16	Строки виконання робіт з ремонту – не більше 30 календарних днів з моменту передачі ремонтного фонду обладнання на ремонт.		
17	Розтин оглядових лючків під час приймання відремонтованого устаткування заводі визначення повноти ремонту.	100%	
18	Пломбування обладнання та встановлення таблички із зазначенням ремонтного номера та дати виконання ремонту		
15	Замовник не комплектує ремфонд деталями, які відповідно до даних технічних умов мають бути замінені на нові.	100%	

Обсяги робіт (послуг), зазначені в договірній ціні, кошторисі/калькуляції Учасника повинні відповідати обсягам, передбаченим даним техзавданням і виникли додатково після проведення дефектування обладнання.

Зміна Учасником обсягів не допускається.

Головний механік О. В. Кулага

Заст. головного механіка Красюк М.О.

Нач. дільниці РЗО Дон Д.С.